

# 询价文件修改通知

各受邀人：

经研究，对老挝北 13 号公路西开至丰洪项目钢筋网片采购，编号：  
CJLQ/LWB/WZXJ/2020-006 询价文件，作如下修改：

因设计调整，现对询价文件中钢筋网片技术标准进行了修改，修改内容如下：

修改前：

## 钢筋网片质量标准

项目	允许偏差
焊接网的长度、宽度 (mm)	±25
网格的长度、宽度 (mm)	±10
对角线差%	±0.5

对角线差系指焊接网最外边两个对角焊接点连线之差，钢筋质量标准参照参照《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018

修改后：

## 钢筋网片质量标准

检测指标	设计要求
力学性能	制造焊接钢筋网用的钢筋应满足设计要求中 420 级的要求。
	钢筋网应能承受垂直于钢筋网平面施加的一个 670N 的静载荷，而不使连接钢筋的焊接点出现显著的松动或使钢筋分离。
尺寸要求	规格和间距尺寸——钢筋网的规格、间距、尺寸和排列应符合买方规定的设计值。钢筋应延伸到外交叉点以外不小于 25mm 的距离。钢筋间距平均值应满足设计中的规定值，各个钢筋之间的间距偏差不应超过规定值的 6mm。
	宽度和长度公差——钢筋网的全长或全宽不能超过规定尺寸的 25mm。
外观质量	成品钢筋网在材料和加工质量方面应无有害缺陷。

各受邀人应对本次询价过程中两种质量技术标准的钢筋网片分别报价。

请各受邀人收到通知后及时修改报价文件，因此次询价文件修改，报价文件提交截止时间调整为 2020 年 02 月 15 日 14 时。

收到本通知后致电回复至：杨虎/电话（+856）020-58605313

询价人：~~老挝北 13 号公路西开至丰洪项目~~经理部

湖北长江路桥股份有限公司  
LAO NATIONAL ROAD 13 NORTH PMD  
FROM SIKENT TO PHONHONG OF HUBEI  
项 目 经 理 部  
CHANGJIANG ROAD AND BRIDGE CO.,LTD

2020年02月12日

## 钢筋网片报价

材料名称	规格型号	单位	数量	到位单价 (美元/吨)	税率 (%)	税费 (美元/吨)	总价 (美元)
钢筋网片 (暂定北 13 号公路 44 公里处)	HRB400 Φ8 200mm×200mm	吨	1300				
	HRB400 Φ12 200mm×200mm	吨	2900				
总价	小写: _____ (美元)		大写: _____		(美元)		
<p>说明:</p> <p>1. 钢材品牌: _____ (主要品牌) ; 技术标准: 国标标准</p> <p>2. 到位单价=出厂单价+运杂费+利润+税费; 总价=到位单价*数量</p> <p>3. 合同期间不调价</p> <p>4. 单价计算结果与总价不一致, 以到位单价为准。</p> <p>5. 报价以美元报价; 税率为开具增值税发票的税率。</p> <p>6. 以上数量为项目一年暂定用量。</p> <p>7. 两种型号钢筋网片最终只选取其中一种型号。</p>							



## 钢筋网片报价

材料名称	规格型号	单位	数量	到位单价 (美元/吨)	税率 (%)	税费 (美元/吨)	总价 (美元)
钢筋网片 (暂定北 13 号公路 44 公里处)	8 200mm×200mm	吨	1300				
	12 200mm×200mm	吨	2900				
总价 小写: (美元) 大写: (美元)							
说明: 1. 钢材品牌: (主要品牌); 技术标准: 设计调整后标准 2. 到位单价=出厂单价+运杂费+利润+税费; 总价=到位单价*数量 3. 合同期间不调价 4. 单价计算结果与总价不一致, 以到位单价为准。 5. 报价以美元报价; 税率为开具增值税发票的税率。 6. 以上数量为项目一年暂定用量。 7. 两种型号钢筋网片最终只选取其中一种型号。							

